

637

637

5.08

Nr. 38 de ordine din mapă.

REPUBLICA POPULARĂ ROMÂNĂ

MINISTERUL ARTELOR ȘI INFORMAȚIUNILOR

ARHIVA COMISIUNII MONUMENTELOR ISTORICE

ANUL 1948MAPA Nr. 23.A.FASCICULA Nr. 38

In această fasciculă sunt grupate toate actele relative la:

Biserica sf. Spiridon Vechi dinStrada Sf. Sfinții ApostoliBucurești1914 - 1951


637

Sft. Spiridon Vechiu - Bucuresti -

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	Păşi sau Lun- gime	DIMENSIUNI Lărgi- gime	Înălţime sau grosime	SUPRAFEŢE Cubi sau gresită			PREŢUL		
					Auxiliare	Parţiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report ... LUCRARI IN EXTERIOR .- -----		D. M. A. S. I. ARHIVA Colectia nr. 637	CMU 35						
1)	Cojitul tencuelii la faţadele bisericii, incl. soclul, la pereţii şi bolţile pridvorului. Curăţitul şi adincitul rosturilor până la 2 cm. şi îndepărtatul molozului în afara şantierului. În preţ se cuprinde şi schelăria necesară. Lucrarea se va face cu multă atenţie păstrându-se cu grijă originea umă din vechia zugrăvire veală ce se va găsi sub tencuială. Măsurătoarea se va face desigurată, scăzându-se golurile .-				m.p.	278 + 72 350			10	3.500
2)	Desfăcutul învelitoarei la biserică şi anexe, cuprins tunsul şi alegul tablei ce se va depozita în locul indicat, rămânând proprietatea parohiei .-				m.p.	200			20	4.000
3)	Desfăcutul asterelei şi garpantei cuprins depozitatul în locul indicat. Lemăria rămâne proprietatea parohiei .				"	200			15	3.000
4)	Dărâmatul zidăriei noi adăugate la partea superioară a cornisei incl. îndepărtatul molozului şi aşezatul cărămizilor. Lucrarea se va face conform indicaţiilor ce se vor da .-				m.c.	4			50	200
5)	Umplutul golurilor la extradrosul bolţilor rămase de pe urma grinzelor înecate în zidărie, cu beton de ciment bine îndesat, în proporţie de 200 kgr. ciment la m.c. beton incl. curăţatul şi spălatul.				"			g local....	500	
6)	Curăţatul şi spălatul pe toată grosimea zidului a crăpăturilor existente la pereţi şi bolţi şi umplutul lor cu zăcă de ciment turnată şi îndesată astfel încât să nu rămână goluri. Lucrarea se va face în prezenţa arhitectului diriginte. În preţ se cuprinde şi tesutul zidăriei pe porţiuni de 30 cm. cu cărămizi bine arse de dimensiuni egale cu cele vechi, lucrăte cu mortar de ciment incl. cofrajele necesare. Se va evita originea stricăciune a frescurilor existente. Notă. Dacă se vor red schile crăpăturile după aceste lucrări, vor fi necesare lucrări de subsidire cari se vor face pe baza unui deviz.				m.l.	15			160	2.400
7)	Complectatul zidăriei la şpiţturile din peretele Sud în dreptul cornisei cu cărămidă specială identică cu cele vechi, lucrată cu mortar de var gros, incl. tesutul cu zidăria veche.							g l o b a l		1.000
	De reportat ...									14.600

23-15-937 copie

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	Pili sau Lun- gime	DIMENSIUNI Lărgi- gime	Înălțime sau grosime	SUPRAFEȚE Cubi sau greutăți			PREȚUL		
					Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report . . .									14.600
8)	Complectatul zidăriei la patul țurlei conform planurilor, cu cărămidă gărită lucrată cu mortar de ciment, incl. neteziul și curățitul zidăriei vechi și legătura prin strepi cu zidăria frontonului .				m.c. 7			1200	8.400	
9)	Colac de beton amest. la patul țurlei cuprins toate materialele și manopera pentru beton, fier și cofraje. Proportia betonului va fi de 300 kgr. ciment pentru 0,800 m.c. pietriș, 0,400 m.c. nisip și 90 kgr. fier rotund la m.c. beton. Antrepriza va prezenta planurile de execuție calculate și dimensionate de către un inginer specialist.				"	150		3000	4.500	
10)	Sarpanta din nou la corpul bisericii și anexe, din lemn de brad ocarisat, cuprinzând tiranți 14/20, arbaletrieri 16/20, popi 16/14, clești 16/4 căpriori, pane, ochere, scoabe bulcane și cuie - totul complet montat, lucrat după toate regulile artei .				m.p. 120			120	14.400	
11)	Astereală din nou cu scânduri din lemn de brad de 3 cm. gros, fără noduri și având maxim 20 cm. lățime, bătute alăturat peste căpriori, incl. cuiele .				"	10		60	7.800	
12)	Invelitoare din nou la corpul bisericii și proscomidie cu olane bine arse de forme și dimensiuni identice cu cele găsite în podul bisericii, așezate pe un strat de carton gudronat așternut pe astereală. Fiecare olană din stratul inferior va fi înșurubată în astereală. Cele din stratul superior vor fi prinse tot cu șuruburi în șipcoile din lemn de brad de 3/6 cm. (proptite pe ambele laturi de câte 1 șipcă) ce se vor bate prin cuie în astereală între fiecare șir de olane a stratului inferior, conform schiței alăturate . Olanele vor fi petrecute cu 10 cm. Inklusiv restitul olanelor la marginea inferioară, deasupra cornișei cu mortar de var gros amestecat cu 25 kgr. ciment la m.c. și cu câlți .				mp.	I30		200	26000	
13)	Invelitoare din nou la adăsurile laterale ale pronaosului cu foi de plumb de grosime 3 mm, lucrat după toate regulile artei și indicațiile cari se vor da, incl. izolarea cu asfalt așezat în patrate de 30/30 cm. gata turnate și turnatul unui strat de asfalt cald care nu va atinge plumbul .- In preț se cuprind șorțuri și coști din tablă de aramă, șuruburi și bare de alamă, șipci etc. inclusiv racordul cu pereții bisericii.				m.p. 44			1.200	52.800	
	De reportat . . .									127900



205900

No. curent	ARĂTAREA LUCRĂRILOR APROVIZIONĂRIILOR SAU PREDĂRIILOR	Piese asambl	DIMENSIUNI			SUPRAFETE Cubi sau greutate			PREȚUL		
			Lon- gime	Lă- rime	Înălțime sau grosime	Auxiliare	Parțiale	TOTALE	Unitar	Pe articol	TOTAL
	Report . . .										205900
22)	Reazematul dalelor de piatră pe un strat de nisip bine îndesat de 15 cm. grosime inclusiv rostuitul, inclusiv bătutul pământului cu maulul. Recordul cu cărămidă de mai sus se va face cu grijă tăindu-se piatra unde va fi nevoie pentru a respecta traseul zidurilor. Nivelarea între piatră și cărămidă se va face perfectă.					m.p.	28.00		150	4.200	
23)	Urechii lucrate cu mortar de ciment de zidărie din cărămidă bine arsă pentru a indica începutul fosturilor ziduri exterioare la pronos. Inclusiv legatul prin strepi cu zidăria veche.					m.c.	4.00		1000	4.000	
24)	Desfundatul zidăriei în locurile ce se vor indica între abside și părțile adăugate, inclusiv îndepărtatul molezului, netezitul zidăriei tencuitul pereților cu mortar de var gras, agestul unor scânduri de lemn de stejar conform planurilor ce se vor da.						g l o b a l			1.000	
25)	Ferestre simple de fier conform planurilor și detaliilor ce se vor da, deschizându-se spre exterior, inclusiv vopsitul odată cu minimum de plumb și de două ori în culoare de ului în total ce se va cere. Total gata montat. Ferestrele superioare vor fi prevăzute cu mecanism de descădere acționat cu lanț, cele inferioare cu crenonă de alamă profil simplu.					m.p.	970		1.000	11.400	
26)	Geam armat indigen având rețeaua de sârmă dreaptă fără ondulațiuni. inclusiv tăierea și chituitul total gata montat					"	970		600	5.820	
	LUCRARI DE COMPLEMENTARE										232320
	a) Turlă clopotniță la pronos.										
27)	Turlă din nou deasupra patului, din cărămidă presată bine arsă lucrată cu mortar de var, inclusiv cofrajele și manopere necesare, cu cornișe din cărămidă specială lucrată ca mai sus.					m.c.	6.000		1000	6.000	
28)	Colac de beton armat la partea superioară a turlei cuprins materiale și manopere pentru beton, fier și cofraje. Proporția betonului va fi de 300 kgr. ciment pentru 0,400 m.c. pietriș 0.400 m.c. nisip și 90 Kgr. fier rotund la m.c.					m. c.	1.000		3000	3.000	
29)	Sarpanta acoperigului la cupola, din lemn de brad ecarisat de dimensiunile indicate în										

De reportat . . .

cu înălțimea și

241320

Capitolul 2 cuprindând articolele 27 până la 35 (care se va face la cererea în urma unei aprobări speciale a Com. Mol. Geloncia.

[illegible]